

**15892** POMPA PROVA IMPIANTI 1V

| CODICE | VARIANTE | COD.PRODUTTORE | U.M. | M.V. | CF | LISTINO |
|--------|--------------------|----------------|------|------|----|-----------------|
| 15892 | 50 bar monovalvola | | PZ | 1 | 1 | 343,9000 |

**15896** POMPA PROVA IMPIANTI VERTICALE

| CODICE | VARIANTE | COD.PRODUTTORE | U.M. | M.V. | CF | LISTINO |
|--------|------------------|----------------|------|------|----|-----------------|
| 15896 | 50 bar 1 Valvola | | PZ | 1 | 1 | 410,4000 |

Pompa per il collaudo degli impianti pressione fino a 50 bar.
Attacco flessibile 1/2" 1,5 mt.

Manometro protetto, doppia valvola, catenella fermaleva, pistone in materiale sintetico.



HyWerk

16384 KIT PROVA IMPIANTI SCARICO

| CODICE | VARIANTE | COD.PRODUTTORE | U.M. | M.V. | CF | LISTINO |
|--------|----------|----------------|------|------|----|-----------------|
| 16384 | 40-110 | | PZ | 1 | 1 | 592,8000 |

Per collaudo impianti di scarico, pompa completa di tubo lungh. 1,2 mt e anometro, rubinetto scarico e mantenimento.

3 palloncini sonda Ø 40/60-60/80-90/110 per tubi da 40 a 110.

Pressione d'esercizio 0,3 bar.

Ricambio per nostro articolo 16384.



HyWerk

16386 PALLONE PER KIT PROVA IMPIANTI

| CODICE | VARIANTE | COD.PRODUTTORE | U.M. | M.V. | CF | LISTINO |
|---------|------------|----------------|------|------|----|-----------------|
| 1638602 | 40-60 mm | | PZ | 1 | 1 | 54,7200 |
| 1638604 | 60-80 mm | | PZ | 1 | 1 | 63,0800 |
| 1638606 | 90-110 mm | | PZ | 1 | 1 | 88,9200 |
| 1638608 | 110-130 mm | | PZ | 1 | 1 | 94,2400 |
| 1638610 | 140-160 mm | | PZ | 1 | 1 | 122,3600 |

Realizzato in materiale gommoso

